

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wołczynie ul. Dworcowa 28
tel. 77/ 4188438 ogłasza przetarg ofertowy na budowę ciągu
pieszo-jezdnego przy ul. Karola Miarki 6

1. Przedmiotem prac jest budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Karola Miarki 6 zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez Spółdzielnię:
2. Oferty należy składać **do dnia 27 czerwca 2025 roku do godz. 14⁰⁰** w sekretariacie Spółdzielni na całość prac z podaniem kwoty brutto (z podatkiem VAT), za jaką oferent wykona ustalony zakres prac. Oferty winny być w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą oferenta i dopiskiem „budowa ciągu pieszo jezdnego – Karola Miarki 6”.
3. Oferent zobowiązany jest do:
 - a) udzielenia gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały na minimum 5 lat,
 - b) referencji od co najmniej dwóch zlecających, dla których ostatnio wykonywał prace objęte przetargiem
 - c) zapoznania się z projektem technicznym, przedmiarem robót, zakresem prac oraz STWiOR.
 - d) złożenia oświadczeń o:
 - ✓ akceptacji warunków zamówienia
 - ✓ uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
 - ✓ dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia
 - ✓ znajdowaniu się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 - ✓ zapoznaniu się z zakresem wykonania robót podczas wizji lokalnej
 - ✓ zapoznaniu z projektem technicznym, przedmiarem robót i STWiOR dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni: smwolczyn.pl oraz w biurze Spółdzielni
4. Prace objęte ofertą należy wykonać w uzgodnionym ze Spółdzielnią terminie nie później niż **do dnia 30 listopada 2025 roku.**
5. Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena a także wiarygodność oferenta.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2025 roku o godz.10⁰⁰**, a wyniki wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni w dniu **01.07.2025 roku o godz.13⁰⁰.**
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do:
 - a) unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny,
 - b) negocjacji ustnej z oferentami, którzy złożyli oferty cenowo zbliżone,
8. Z oferentem wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawrze umowę na wykonywanie ww. prac określając szczegółowo warunki.
9. W celu dokonania wizji lokalnej oraz zapoznania się z przedmiarem robót oraz STWiOR należy kontaktować się z Tomaszem Pilok – Kierownikiem działu GZM pod nr tel: 608730834.

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Ambroszewski

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Karola Miarki 6					
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	1 KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		51.84*0.001	km	0.052	
				RAZEM	0.05
1.2		Rozbiórka elementów dróg			
2 d.1.2	2 KNR 2-31 0815-01 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. 80% materiał z rozbiórki do oczyszczenia i wywieżenia w miejsce wskazane przez Inwestora, 20% do zagospodarowania przez Wykonawcę. 133.60+13.40	m ²		
			m ²	147.00	
				RAZEM	147.00
3 d.1.2	3 KNR 2-31 0810-01 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Kostka do ułożenia na paletach i przewiezenie w miejsce wskazane przez Inwestora 12.80	m ²		
			m ²	12.80	
				RAZEM	12.80
4 d.1.2	4 KNR 2-31 0814-02 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. W pozycji ująć koszt zagospodarowania powstałego gruzu. 14.40+13.70+13.90+58.20+6.50+6.20	m		
			m	112.90	
				RAZEM	112.90
5 d.1.2	5 KNR 2-31 0802-07 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. W pozycji ująć koszt zagospodarowania powstałego gruzu. 12.80	m ²		
			m ²	12.80	
				RAZEM	12.80
1.3		Roboty ziemne			
6 d.1.3	6 KNR 2-01 0206-02 D-02.01.01	Mechaniczne roboty ziemne w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykop pod ciąg pieszo-jezdny i chodniki. W pozycji ująć koszt zagospodarowania urobku. 0.45*211.60+0.30*0.45*103.80+0.30*(7.30+10.90+10.30+14.70+10.90)	m ³		
			m ³	125.46	
				RAZEM	125.46
7 d.1.3	7 KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 211.60+0.30*103.80+7.30+10.90+10.30+14.70+10.90	m ²		
			m ²	296.84	
				RAZEM	296.84
2		ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
2.1		Elementy drogi			
8 d.2.1	8 KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 103.80	m		
			m	103.80	
				RAZEM	103.80
9 d.2.1	9 KNNR 6 0404-04 D-08.03.01	Obrzeża betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław z betonu C12/15 1.20+3.00+1.20+2.50+2.50+3.00+2.20+2.20+3.00+7.60+7.20+3.20+3.60	m		
			m	42.40	
				RAZEM	42.40
2.2		Elementy odwodnienia			
10 d.2.2	10 KNR 2-18 0625-02	Studzienki wpustowe z wpustem ulicznym klasy D400 oraz z osadnikiem z kręgów betonowych C25/30 DN500mm, z pierścieniem odciążającym żelbetowym fi650mm. 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11 d.2.2	11 KNNR 4 1308-04 ST-00.03	Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. nominalnej 200 mm. W pozycji ująć koszt wykonania robót ziemnych, podsypkę gr. 15 cm i zasypkę rury warstwą piasku 30 cm ponad wierzch rury. 5.00+7.20	m		
			m	12.20	
				RAZEM	12.20
12 d.2.2	12 KNNR 4 1417-01 analogia ST-00.03	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 425-mm - zamknięcie pokrywą betonową lub włazem. Studnia nabudowana na istniejącej kanalizacji deszczowej. 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.3		Roboty uzupełniające			
13 d.2.3	13 KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14 d.2.3	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.4		Podbudowy			
15 d.2.4	KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszanka z węzła betoniarskiego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²		
		211.60+0.30*103.80	m ²	242.74	
				RAZEM	242.74
16 d.2.4	KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszanka z węzła betoniarskiego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²		
		7.30+10.90+10.30+14.70+10.90	m ²	54.10	
				RAZEM	54.10
17 d.2.4	KNR 6 0113-02 D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 - mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.	m ²		
		211.60	m ²	211.60	
				RAZEM	211.60
18 d.2.4	KNR 6 0113-01 D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 - mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm.	m ²		
		54.10	m ²	54.10	
				RAZEM	54.10
2.5		Nawierzchnie			
19 d.2.5	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego typ holland.	m ²		
		12.80	m ²	12.80	
				RAZEM	12.80
20 d.2.5	KNR 2-31 0511-02 D-05.03.23	Nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szarego typ holland. W pozycji ująć koszt ułożenia na ciągu pieszo-jezdny dwóch rzędów kostki koloru grafitowego	m ²		
		211.60-12.80	m ²	198.80	
				RAZEM	198.80
21 d.2.5	KNR 2-31 0511-02 D-05.03.23	Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szarego typ holland. W pozycji ująć koszt wykończenia połączeń różnych nawierzchni jednym rzędem kostki granitowej 9/11.	m ²		
		54.10	m ²	54.10	
				RAZEM	54.10
3		Roboty wykończeniowe			
22 d.3	KNR 2-21 0218-02 D-09.01.01	Rekultywacja terenów zielonych. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim gr. warstwy ziemi 10cm	m ³		
		0.10*1.00*(11.90+11.20+15.90+15.00+17.80+8.00)+0.10*0.30*40.20	m ³	9.19	
				RAZEM	9.19