

Wołczyn, 04.07.2025 r.

Ogłoszenie o przetargu

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wołczynie ul. Dworcowa 28
tel. 77/ 4188438 ogłasza przetarg ofertowy na budowę ciągu
pieszo-jezdnego przy ul. Słowackiego 3 - Dworcowa 24**

1. Przedmiotem prac jest budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Słowackiego 3 – Dworcowa 24 zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez Spółdzielnię:
2. Oferty należy składać **do dnia 25 lipca 2025 roku do godz. 14⁰⁰** w sekretariacie Spółdzielni na całość prac z podaniem kwoty brutto (z podatkiem VAT), za jaką oferent wykona ustalony zakres prac. Oferty winny być w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą oferenta i dopiskiem „budowa ciągu pieszo jezdnego – Słowackiego 3 Dworcowa 24”.
3. Oferent zobowiązany jest do:
 - a) udzielenia gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały na minimum 5 lat,
 - b) referencji od co najmniej dwóch zlecających, dla których ostatnio wykonywał prace objęte przetargiem
 - c) zapoznania się z projektem technicznym, przedmiarem robót, zakresem prac oraz STWiOR.
 - d) złożenia oświadczeń o:
 - ✓ akceptacji warunków zamówienia
 - ✓ uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
 - ✓ dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia
 - ✓ znajdowaniu się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 - ✓ zapoznaniu się z zakresem wykonania robót podczas wizji lokalnej
 - ✓ zapoznaniu z projektem technicznym, przedmiarem robót i STWiOR dostępnych na stronie internetowej Spółdzielni: smwolczyn.pl oraz w biurze Spółdzielni
4. Prace objęte ofertą należy wykonać w uzgodnionym ze Spółdzielnią terminie nie później niż do dnia **30 grudnia 2025 roku**.
5. Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena a także wiarygodność oferenta.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.07.2025 roku o godz. 10⁰⁰**, a wyniki wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni w dniu **29.07.2025 roku o godz. 13⁰⁰**.
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do:
 - a) unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny,
 - b) negocjacji ustnej z oferentami, którzy złożyli oferty cenowo zbliżone,
8. Z oferentem wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawrze umowę na wykonywanie ww. prac określając szczegółowo warunki.
9. W celu dokonania wizji lokalnej oraz zapoznania się z przedmiarem robót oraz STWiOR należy kontaktować się z Tomaszem Pilok – Kierownikiem działu GZM pod nr tel: 608730834.

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Ambroszewski

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa ciągu pieszko-jezdnego przy ul. Dworcowej 24					
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1 0111- d.1.1 01 D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		98.52*0.001	km	0.10	
				RAZEM	0.10
1.2		Rozbiórka elementów dróg			
2 KNR 4-04 0305- d.1.2 05 D-01.02.04		Rozebranie płyty żelbetowej. W pozycji ująć koszt zagospodarowania powstałego gruzu.	m³		
		0.30*1.90*7.00	m³	3.99	
				RAZEM	3.99
3 KNR 2-31 0815- d.1.2 01 D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. 80% materiał z rozbiórki do oczyszczenia i wywieżenia w miejsce wskazane przez Inwestora, 20% do zagospodarowania przez Wykonawcę. 31,20m2 do późniejszego wykorzystania.	m²		
		186.30+15.20+8.00+8.00	m²	217.50	
				RAZEM	217.50
4 KNR 2-31 0810- d.1.2 01 D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Kostka do ułożenia na paletach i przewiezenie w miejsce wskazane przez Inwestora. 33,00m2 do późniejszego wykorzystania	m²		
		63.30+139.70	m²	203.00	
				RAZEM	203.00
5 KNR 2-31 0814- d.1.2 02 D-01.02.04		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. W pozycji ująć koszt zagospodarowania powstałego gruzu.	m		
		166.90+9.30	m	176.20	
				RAZEM	176.20
6 KNR 2-31 0802- d.1.2 07 D-01.02.04		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. W pozycji ująć koszt zagospodarowania powstałego gruzu.	m²		
		63.30+115.70	m²	179.00	
				RAZEM	179.00
1.3		Roboty ziemne			
7 KNR 2-01 0206- d.1.3 02 D-02.01.01		Mechaniczne roboty ziemne w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - wykop pod ciąg pieszko-jezdny i chodniki. W pozycji ująć koszt zagospodarowania urobku.	m³		
		0.45*(23.80+131.30+177.40+53.80)+0.30*0.45*(86.50+6.80+98.60)+0.30*(6.50+6.50+12.10+10.20+105.10)	m³	241.86	
				RAZEM	241.86
8 KNNR 6 0103- d.1.3 03 D-04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²		
		23.80+131.30+177.40+53.80+0.30*(86.50+6.80+98.60)+6.50+6.50+12.10+10.20+105.10	m²	584.27	
				RAZEM	584.27
2		ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
2.1		Elementy drogi			
9 KNNR 6 0403- d.2.1 03 D-08.01.01		Krawężniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15	m		
		8.00+48.00+48.00	m	104.00	
				RAZEM	104.00
10 KNNR 6 0403- d.2.1 03 D-08.01.01		Krawężniki betonowe 15x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15	m		
		20.00+11.90+6.80+50.70	m	89.40	
				RAZEM	89.40
11 KNNR 6 0404- d.2.1 04 D-08.03.01		Obrzeża betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław z betonu C12/15	m		
		4.00+4.00+4.00+4.00+4.30+4.30+4.30+4.30+18.80+5.20+10.70+16.40+17.10+16.25+9.80	m	127.45	
				RAZEM	127.45
2.2		Elementy odwodnienia			
12 KNR 2-18 0625- d.2.2 02 ST-00.03		Studzienki wpustowe z wpustem ulicznym klasy D400 oraz z osadnikiem z kręgów betonowych C25/30 DN500mm, z pierścieniem odciążającym żelbetowym fi650mm.	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.2	KNNR 4 1308-04 ST-00.03	Kanały z rur PVC klasy SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. nominalnej 200 mm. W pozycji ująć koszt wykonania robót ziemnych, podsypkę gr. 15 cm i zasypkę rury warstwą piasku 30 cm ponad wierzch rury. 6.40+1.80+2.80	m m	 11.00	
				RAZEM	11.00
14 d.2.2	KNNR 4 1417-01 analogia ST-00.03	Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr 425-mm - zamknięcie pokrywą betonową lub włazem. Studnia nabudowana na istniejącej kanalizacji deszczowej. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
2.3		Roboty uzupełniające			
15 d.2.3	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
16 d.2.3	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.4		Podbudowy			
17 d.2.4	KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$. Mieszanka z węzła betoniarskiego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 23.80+131.30+177.40+53.80+0.30*(86.50+6.80+98.60)	m ² m ²	 443.87	
				RAZEM	443.87
18 d.2.4	KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$. Mieszanka z węzła betoniarskiego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 6.50+6.50+12.10+10.20+105.10	m ² m ²	 140.40	
				RAZEM	140.40
19 d.2.4	KNNR 6 0113-02 D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 - mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm. 23.80+131.30+177.40+53.80	m ² m ²	 386.30	
				RAZEM	386.30
20 d.2.4	KNNR 6 0113-01 D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 - mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm. 140.40	m ² m ²	 140.40	
				RAZEM	140.40
2.5		Nawierzchnie			
21 d.2.5	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego typ holland. 23.80	m ² m ²	 23.80	
				RAZEM	23.80
22 d.2.5	KNR 2-31 0511-02 D-05.03.23	Nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnym z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szarego typ holland. W pozycji ująć koszt ułożenia na ciągu pieszo-jezdnym dwóch rzędów kostki koloru grafitowego 131.30+177.40+53.80	m ² m ²	 362.50	
				RAZEM	362.50
23 d.2.5	KNR 2-31 0511-02 D-05.03.23	Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szarego typ holland. W pozycji ująć koszt wykończenia połączeń różnych nawierzchni jednym rzędem kostki granitowej 9/11. 140.40	m ² m ²	 140.40	
				RAZEM	140.40
24 d.2.5	KNR 2-31 0511-02 D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej - kostka z odzysku. 33.00	m ² m ²	 33.00	
				RAZEM	33.00
25 d.2.5	KNR 2-31 0502-04 D-05.03.23	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej - płyty chodnikowe z odzysku. 31.20	m ² m ²	 31.20	
				RAZEM	31.20
26 d.2.5	KNR 2-02 0205-01	Wykonanie płyty żelbetowej z betonu C25/30 o wym. 1,9x7,0m z otworem o wym. 1,0x2,8. W pozycji ująć koszt wykonania szalunków oraz zabezpieczenia otworu żelbetową płytą drogową 300x120x15 0.30*(1.50*7.00-1.00*2.80)+0.18*(0.40*7.00)	m ³ m ³	 2.81	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.81
3		Roboty wykończeniowe			
27	KNR 2-21 0218- d.3 02 D-09.01.01	Rekultywacja terenów zielonych. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim gr. warstwy ziemi 10cm	m ³		
		0.10*1.00*(3.80+16.60+19.80+18.90+10.70+9.80+7.80+40.20+21.60+11.90+6.80+9.80)+0.10*(27.60+31.70+29.70+2.50)	m ³	26.92	
				RAZEM	26.92